

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEKERJAAN :

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN :

2024

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pekerjaan Papan Informasi Proyek	Ls	1,00	buah	350.000,00	350.000,00
2	Perlengkapan K3					
	- Kotak P3K lengkap obat-obatan	Ls	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00
	- Rompi	Ls	5,00	buah	60.000,00	300.000,00
	- Sarung Tangan	Ls	10,00	pasang	10.000,00	100.000,00
	- Helm proyek	Ls	5,00	buah	90.000,00	450.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama	Ls	1,00	Ls	16.667.000,00	16.667.000,00
	Jumlah I					18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center					
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper					
1	Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75	Anl. Rangka Canai	15,68	M2	268.284,48	4.206.432,32
2	Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm	A.4.5.1.7.	65,02	M2	145.831,50	9.482.401,62
3	Pekerjaan wallpaper	Ls. Wallpaper	78,12	M2	200.000,00	15.624.700,00
	Jumlah II.A					29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond					
1	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	31,63	M2	195.499,23	6.182.663,25
2	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	31,63	M2	275.000,00	8.696.875,00
3	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	23,30	M1	65.000,00	1.514.500,00
	Jumlah II.B					16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal					
1	Pekerjaan titik lampu	Anl-Titik Lampu	8,00	titik	343.758,00	2.750.064,00
2	Pekerjaan titik stop kontak	Anl-Titik Stop kontak	1,00	titik	393.472,50	393.472,50
3	Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W	Anl-LED Downlight	8,00	buah	511.922,50	4.095.380,00
4	Pasang saklar tunggal	Anl-Saklar	1,00	buah	57.632,25	57.632,25
5	Pasang Stop kontak	Anl-Stop kontak	1,00	buah	56.367,25	56.367,25
	Jumlah II.C					7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya					
1	Pembuatan backdrop Media Center	Ls. Backdrop	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Pekerjaan daun pintu plywood terpasang	Ls. Daun pintu plyw	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah II.D					5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap					
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap					
1	Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru	Ls. Ganti reng	1,00	lot	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Pemasangan atap genteng metal	A.4.5.2.32	333,34	M2	191.201,30	63.735.041,34
3	Pemasangan nok genteng metal	A.4.5.2.23	19,15	M1	187.087,75	3.582.730,41
4	Pemasangan talang jurai	A.4.2.1.18.	4,60	M1	297.116,30	1.366.734,98
	Jumlah III.A					83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung					
	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	150,15	M2	195.499,23	29.354.373,53
	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	150,15	M2	275.000,00	41.291.480,19
	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	50,00	M1	65.000,00	3.250.000,00
	Jumlah III.B					73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain					
1	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	Ls. Pembersihan	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Penutup sementara terpal	Ls. Terpal	4,00	buah	375.000,00	1.500.000,00
3	Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas	Ls. Wallpaper	48,20	M2	200.000,00	9.640.800,00
	Jumlah III.C					14.140.800,00
	JUMLAH I+II+III					248.648.648,65
	PPN 11%					27.351.351,35
	TOTAL HARGA + PPN					276.000.000,00

REKAPITULASI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Pekerjaan (Rp.)
I.	Pekerjaan Pendahuluan	18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center	
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper	29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond	16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal	7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya	5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap	
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap	83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung	73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain	14.140.800,00
	JUMLAH (I+II+III)	248.648.648,65
	PPN 11%	27.351.351,35
	JUMLAH + PPN 11%	276.000.000,00

Palangka Raya, September 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran,



SAIPULLAH, S.H

NIP. 19760712 200604 1 007